

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUDNOWO**  
**ODCINEK OD KM 0 + 000 DO KM 0 + 925**

Lp.	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Nawierzchnia CPV – 45233000-9</b>						
1.	D.04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kamieniem wapiennym o granulacji kruszywa 0-31,5 mm, średnio 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	185		
2.	D.05.03.08	Skropienie emulsją nawierzchni przed ułożeniem warstwy profilowej i ścieralnej	m <sup>2</sup>	9250		
3.	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową MMB o granulacji kruszywa 0-11 mm, w ilości 75 kg/m <sup>2</sup>	MG	346,8		
4.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej MMB o grubości 3 cm, o granulacji kruszywa 0-8 mm.	m <sup>2</sup>	4625		
<b>Razem :</b>  <b>VAT 23 %</b>  <b>OGÓLEM</b>						
<b>Słownie :</b>						